

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar					
1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 42.25	m ³ m ³	 42.250	 42.250
				RAZEM	42.250
2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 33.73	m ² m ²	 33.730	 33.730
				RAZEM	33.730
3	KNR 2-18 0504-02	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.10 cm - beton B10 33.73	m ² m ²	 33.730	 33.730
				RAZEM	33.730
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 30.14	m ² m ²	 30.140	 30.140
				RAZEM	30.140
5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej 30.14	m ² m ²	 30.140	 30.140
				RAZEM	30.140
6	KNR 2-18 0504-04	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20 cm - beton B25 25.81	m ² m ²	 25.810	 25.810
				RAZEM	25.810
7	KNR-W 2-18 0507-02	Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m 38.86	m ² m ²	 38.860	 38.860
				RAZEM	38.860
8	KNR-W 2-18 0501-02	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste 1.23	t t	 1.230	 1.230
				RAZEM	1.230
9	KNR-W 2-18 0504-02	Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm 1.23	t t	 1.230	 1.230
				RAZEM	1.230
10	KNR-W 2-18 0508-02	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - beton B25 w8 5.5	m ³ m ³	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
11	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa 38.86	m ² m ²	 38.860	 38.860
				RAZEM	38.860
12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr=10 cm 38.86	m ² m ²	 38.860	 38.860
				RAZEM	38.860
13		Kątownik ochronny na krawędzi kanału 38	m m	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
14	KNR-W 2-18 0529-04	Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-20 0107-01	Żelbetowe płyty stropowe komór bez zeber 2.65	m ³ m ³	 2.650	 2.650
				RAZEM	2.650
16	KNR-W 2-18 0529-02	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.4	t t	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
18	KNNR 1 0215-02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 42.25	m ³ m ³	 42.250	 42.250
				RAZEM	42.250
19	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 42.25	m ³ m ³	 42.250	 42.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.250
20	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 42.25	m ³		
			m ³	42.250	
				RAZEM	42.250